

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 3 w Zakopanem.
ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 3 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Zakopanem
INWESTOR : Gimnazjum Nr 3 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Zakopanem
ADRES INWESTORA : ul. Janosówka 15a 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Chowaniec (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 3 w Zakopanem.					
1		Wymiana okien z drewnianych zespolonych na PCV zespolone 2 szybowe 5 komorowe			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno 5-komorowe 3 szybowe wg. zestawienia stolarki okiennej. 1.76*0.85*20+1.11*0.86	m ²	30.875	
d.1	0929-06		m ²		
				RAZEM	30.875
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - bez kosztu okna (okno Inwestora) 1.11*0.86	m ²	0.955	
d.1	0929-05		m ²		
				RAZEM	0.955

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 3 w Zakopanem.								
1		Wymiana okien z drewnianych zespolonych na PCV zespolone 2 szybowe 5 komorowe						
1	KNR 0-19 d.1 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - okno 5-komorowe 3 szybowe wg. zestawienia stolarki okiennej. przedmiar = 30.875 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 5.4 r-g/m ²	r-g	166.7250	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 6.26 szt./m ²	szt.	193.2775	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.34 dm ³ /m ²	dm ³	10.4975	0.00		0.00	
4*		silikon 0.07 dm ³ /m ²	dm ³	2.1613	0.00		0.00	
5*		gips szpachlowy 2.7 kg/m ²	kg	83.3625	0.00		0.00	
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4.86 kg/m ²	kg	150.0525	0.00		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000	0.00		0.00	
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw - 5-komorowe 3 szybowe wg. zestawienia stolarki okiennej. 1 m ² /m ²	m ²	30.8750	0.00		0.00	
9*		-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ²	m-g	1.5438	0.00			0.00
10*		środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	1.8525	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00	0.00
2	KNR 0-19 d.1 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - bez kosztu okna (okno Inwestora) przedmiar = 0.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 6.8 r-g/m ²	r-g	6.4940	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 10.18 szt./m ²	szt.	9.7219	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.41 dm ³ /m ²	dm ³	0.3916	0.00		0.00	
4*		silikon 0.09 dm ³ /m ²	dm ³	0.0860	0.00		0.00	
5*		gips szpachlowy 3.4 kg/m ²	kg	3.2470	0.00		0.00	
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 6.12 kg/m ²	kg	5.8446	0.00		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000	0.00		0.00	
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw - okno dostarczone przez Inwestora 1 m ² /m ²	m ²	0.9550	0.00		0.00	Mi
9*		-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ²	m-g	0.0478	0.00			0.00
10*		środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	0.0573	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00	0.00

Wymiana okien z drewnianych zespolonych na PCV zespolone 2 szybowe 5 komorowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od (R+M+S)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od (R+M+S)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	V	RAZEM
	Kosztorys				0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł